

AVTAL PREMIUM MONTAGE

För företag och lägenheter gäller alltid separat offert då detta alltid måste projekteras på plats.

HÅLTAGNING:

Vid träfasad, leca, tegel osv ingår det håltagning på max 30cm tjock vägg och max 3m ovanför mark.

Vid håltagning i betong och liknande hårda material offereras tillkommande kostnad separat.

PLACERING UTEDEL:

Maxhöjd 1,5m.

Vid placering över 1,5m kan det tillkomma kostnader för tex skylift eller ställning som tillfaller kund.

PLACERING INNEDEL:

Max 2,5m från golv.

Vid högre höjd och vid tex trappmontage åligger det kund att ordna lämplig plattform att stå på.

Innedelen måste ha minst 5 cm fritt upp till tak.

TÄTNING AV VÄGG:

Tätas med fogsikum eller latexfog.

ELINSTALLATION:

Pumpen driftsätts via stickpropp i jordat uttag max 1,5m ifrån utedelen, alternativt med kunds egen skarvsladd. Det är kundens ansvar att elen fungerar korrekt ända fram till stickproppen. Elinstallation från elcentral kan köpas till. Se aktuell prislista.

BORTFORSLING AV EMBALLAGE OCH GAMMAL PUMP:

Detta ingår ej. Kostnad tillkommer. Se aktuell prislista.

MAXLÄNGD RÖRDRAGNING:

5m ingår, utöver det tillkommer kostnad. Se aktuell prislista.

INKOPPLING AV FJÄRRSTYRNING:

Detta ingår ej. Vi monterar exempelvis wifi-modulen, men kopplar inte upp den emot kunds WIFI.

UPPHÄNGNING UTEDEL:

Väggkonsol ingår. Kunden garanterar att det går att befästa väggkonsol för utedel. Annars ställs utedelen på markstativ mot extra kostnad. Se aktuell prislista.

ARBETE PÅ HÖJD:

Vid montage står montören på max 2m höjd på stege. Kunden garanterar att stegen kan ställas upp på ett lämpligt och säkert vis. Detta gör att montören når ca 3m. Över denna höjd ansvarar kund för att anordna lämplig ställning. Detta gäller både inom & utomhus.

KANALDRAGNING INOMHUS:

Eftersom det är självfall på kondensslangen så måste kanalen kunna luta med 2cm/m hela vägen från innedelen till ytterväggen. OBS! Tänk även på att den måste gå med fall över ex dörrar. Detta är ett riskmontage då dräneringsslangen är skarvad inomhus. Vid denna typ av montage ansvarar kunden för eventuella vattensador.

KUNDEN FÖRBEREDER OCH GARANTERAR:

Att nödvändiga tillstånd finns. Att man kommer hela vägen fram till fastigheten med bil. Att skydda väggar, golv och täcka ev möbler. Att det är fritt 2m framför både innedel och utedel inför montering. Att det är fri lejd för kanaldragning, dvs att den inte går igenom väggar, skåp osv. Att man som kund ansvarar för att ha kontroll på att man uppfyller kraven för ROT-avdrag. Om skatteverket inte beviljar avdraget så äger företaget rätten att efterfakturerar motsvarande belopp.

Ö-TILLÄGG

Offereras separat. Se aktuell prislista.

BETALNING:

Full betalning skall erläggas inom 10 dagar från montagetillfället. Priserna gäller inom Stockholmsområdet. Annars gäller separat offert.

GARANTI:

Vi lämnar 5-års garanti både på produkten och montaget, förutsatt att vi får utföra service på anläggningen senast 2 år efter montage.

Våra certifikat och vad lagen säger:

Ett krav i EU-förordningen är att utrustningar som innehåller F-gaser och som kräver installation endast får säljas till slutanvändare om det kan bevisas att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat samt att F-gaser endast får säljas till, eller köpas av, företag som innehar relevanta certifikat eller intyg och som har personal med relevanta certifikat.

Den som har en utrustning som innehåller köldmedier i sitt hem (till exempel en värmepump) ska se till att återvinning sker på rätt sätt. Vid avtappning av köldmedier ska en certifierad person anlitas.

Klimatexperterna har erforderliga försäkringar, utbildningar och företagscertifikat för att installera luftvärmepumpar. Vårt certifikatsnummer är C2058. Detta finns att kontrollera på incertonline.se. Vi följer lagen om GDPR, och du som kund godkänner att vi får hantera dina uppgifter.

Priserna gäller vid samtidig bokning av installation.

